

Số: 19/QTSC-KTĐN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) có nhu cầu thực hiện gói mua sắm hàng hóa, dịch vụ với các yêu cầu sau đây:

I. KHÁI QUÁT HẠNG MỤC MUA SẮM

- Tên hạng mục mua sắm: Thi công vệ sinh tuyến cống thoát nước thải D600 thoát ra hố ga lấy mẫu và vệ sinh các bể xử lý. Giám sát, vận hành 02 bể anoxic (vi sinh thiếu khí) - bể aerotank (vi sinh hiếu khí) bổ sung men vi sinh - chất dinh dưỡng hệ thống xử lý nước thải, phân tích mẫu nước thải sau xử lý cột A QCVN 14:2008/BTNMT.

- Thời gian thực hiện: 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (thi công cả thứ 7, chủ nhật).

- Địa điểm thực hiện: Trạm xử lý nước thải, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

II. TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ CUNG CẤP

Nhà cung cấp tham gia hạng mục mua sắm phải có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

❖ Nhà cung cấp là tổ chức:

- Nhà cung cấp trong nước: có đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà cung cấp nước ngoài: có đăng ký thành lập hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hoạt động; không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Tổ chức hoặc chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

III. YÊU CẦU CỦA HẠNG MỤC MUA SẮM

1. Yêu cầu cung cấp hàng hóa/dịch vụ:

STT	HẠNG MỤC MUA SẮM	YÊU CẦU KỸ THUẬT/CHẤT LƯỢNG	SL	ĐVT	GHI CHÚ
1	Tấm chắn cặn hố ga lấy mẫu	- Kích thước tấm chắn: DxR: 1150 x 300mm, chắn mép tăng cứng, SUS304 dày 2mm - Giá đỡ cố định tấm chắn:	bộ	1	



		V30x30x3mm, SUS304 - Phụ kiện đi kèm: Tắc kê, bulong SUS304			
2	Giám sát, điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải công suất 1.300 m ³ /ngày.đem lấy mẫu báo cáo vận hành thử nghiệm:	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: 7 ngày - Đo đạc, test các chỉ số theo QCVN 14:2008 cột A (11 chỉ tiêu + COD), thực hiện lấy 01 mẫu gửi đơn vị có chức năng đo đạc kiểm định theo quy định. (02 mẫu) - Điều chỉnh các thiết bị vận hành các thông số khử amoni, nitrat, TSS, coliform...đo kiểm bùn vi sinh SV 30 phút (hàng ngày). Kiểm chứng dữ liệu với hệ thống quan trắc ems.qtsc.com.vn - Bổ sung men vi sinh xử lý BOD, COD (bể aerotank) - Bổ sung men vi sinh xử lý Amoni, nitrat (bể anoxic) - Luân chuyển xử lý bùn thải, vệ sinh hố ga đầu vào nước thải, vệ sinh bảo trì các van ống bơm dầu vào..... - Dọn dẹp vệ sinh, đo kiểm thủ công các chỉ số pH, amoni, nitrat tại thời điểm công tác lấy mẫu vận hành thử nghiệm liên tục 7 ngày (dự kiến 25/08/2025-31/08/2025) 	gói	1	Thực hiện lấy mẫu, niêm phong mẫu gửi bên đơn vị có chức năng đo đạc kiểm định
3	Giám sát, điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải công suất 1.300 m ³ /ngày.đem phục vụ công tác lấy mẫu kiểm tra của Chi cục Bảo vệ môi trường theo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự án “Khu Công viên phần mềm Quang Trung”	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: 60 ngày - Đo đạc, test các chỉ số theo QCVN 14:2008 cột A (11 chỉ tiêu + COD), thực hiện lấy mẫu gửi đơn vị có chức năng đo đạc kiểm định theo quy định. (03 mẫu) - Điều chỉnh các thiết bị vận hành các thông số khử amoni, nitrat, TSS, coliform...đo kiểm bùn vi sinh SV 30 phút (hàng ngày). Kiểm chứng dữ liệu với hệ thống quan trắc ems.qtsc.com.vn - Bổ sung men vi sinh xử lý BOD, COD (bể aerotank) - Bổ sung men vi sinh xử lý Amoni, nitrat (bể anoxic) - Luân chuyển xử lý bùn thải, vệ sinh hố ga đầu vào nước thải, vệ sinh bảo trì các van ống bơm dầu vào... 	gói	1	Thực hiện lấy mẫu, niêm phong mẫu gửi bên đơn vị có chức năng đo đạc kiểm định

		- Dọn dẹp vệ sinh, phục vụ công tác lấy mẫu đối chứng của Chi Cục (dự kiến thời gian kéo dài từ 04/09/2025 - 04/10/2025)			
4	Vệ sinh bể thu gom	180 m3 (tần suất 10 ngày/lần)	bể	1	Thiết bị (vòi xịt áp lực, bơm áp lực, ống dẫn, dây điện nguồn...) và nhân công
5	Vệ sinh bể lắng	185 m3 (tần suất 10 ngày/lần)	bể	1	
6	Vệ sinh bể chứa bùn	50 m3 (tần suất 10 ngày/lần)	bể	1	
7	Vệ sinh máng Parshall, 02 bồn lọc áp lực 50 m3/h (tần suất 10 ngày/lần)	tần suất 10 ngày/lần	bể	1	
8	Vệ sinh đường ống bê tông cốt thép D600	từ máng Parshall xử lý nước thải tới công số 3 (điểm hòa mạng với thoát nước mưa) (tần suất 20 ngày/lần)	gói	1	

2. Yêu cầu về thời gian/tiến độ thực hiện, phương thức giao hàng/thực hiện, bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật:

- Phương thức thực hiện:

➤ Thi công trực tiếp tại Trạm xử lý nước thải, Khu CVPM Quang Trung, chuẩn bị đầy đủ vật tư và đồ bảo hộ lao động trong quá trình thi công.

➤ Qua trình thi công tuân thủ các quy định về an toàn điện, đấu nối hệ thống không gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác.

➤ Đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật.

- Đảm bảo tiến độ thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Quá trình thực hiện công việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật xung quanh, an toàn lao động, vệ sinh sạch sẽ tại vị trí thi công.

3. Yêu cầu về thời hạn, phương thức thanh toán, bảo đảm thực hiện hợp đồng

- Theo thỏa thuận khi các Bên ký kết hợp đồng.

- Đồng tiền thanh toán: tiền đồng Việt Nam.

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

4. Cam kết của nhà cung cấp về tài chính để thực hiện hạng mục mua sắm

Nhà thầu cam kết đủ năng lực tài chính để thực hiện gói thầu của QTSC.

IV. YÊU CẦU BÁO GIÁ CỦA NHÀ CUNG CẤP

Báo giá do nhà cung cấp chuẩn bị phải đầy đủ các nội dung sau:

- Văn bản báo giá phải có đầy đủ nội dung theo yêu cầu của hạng mục mua sắm tại mục III của thông báo chào giá;

- Giá đề xuất: (gồm giá chưa thuế, thuế, giá sau thuế)

- Văn bản báo giá phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và dấu hoặc chữ ký điện tử theo quy định pháp luật của nhà cung cấp.

***TIẾP NHẬN BÁO GIÁ:**

- Chỉ tiếp nhận những báo giá gửi bằng thư trực tiếp qua địa chỉ QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM hoặc email quocquan@qtsc.com.vn trước 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 năm 2025.

- Chúng tôi chỉ phản hồi các báo giá hợp lệ qua email trong vòng 05 ngày làm việc từ ngày 21/8/2025.



PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Quang